

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Jua-Jua RT. 06
2. Nilai Total HPS : Rp 92.959.558,50
3. Sumber Dana : APBD
4. Lingkup Pekerjaan : Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Jua-Jua RT. 06

Rincian lingkup pekerjaan yang dimaksud :

- a. Membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*)

yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;

- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- 13) Lingkup Pekerjaan :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pekerjaan Pembuatan Papan Nama
- 2 Sewa Direksi Keet
- 3 Biaya K3

II PEKERJAAN PEMASANGAN LPJU

Amatur PJU Pearlux PX 086 SON-T

- 1 150 Watt
- Stang Lampu 2 Inch - 2 Meter +
- 2 Clem-Mur + Skoor Penahan
- 3 Kabel NYM 2 x 2,5 SPLN-LMK
- 4 Kabel TC 2 x 10 mm SPLN-LMK
- 5 Kabel TC 2 x 16 mm SPLN-LMK
- 6 Kabel NYA 1,5 mm
- 7 Kabel NYA 10 mm
- 8 Kabel BC 16 mm
- Photocell 10 A - Kagasel / Setara
- 9 Kagasel
- 10 Plencing Tap Connector
- 11 Suspension
- 12 Fixed Assembly Dead
- 13 Panel Box Plat (40x60 Cm) Outdoor
- 14 Pipa Galvanis 1,5 "
- 15 NH Fuse + Houlder 3 x 63A
- MCB Schneider New Domae 50A /
- 16 Mg 3 Phase + Terminal
- 17 Stainless Stell Strip + Bracket
- Magnetic Contactor ST-100
- 18 Mitsubishi
- 19 Pertanahan

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN

Tiang Besi Galvanis 2,5 mm 9 m (5",- 4",-3")

- 2 Beton Manset Tiang Besi Galvanis (T=50 cm, P=40 cm, L=40 cm)
- 3 Biaya BPUJL-PLN (1 x 3500 VA)
- 4 Biaya Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan
- 5 Biaya Operasional dan Transportasi